

N° Affaire:
15116

PLAN:

INDICE:

A

PHASE:

PRO



ZAC du Roc de Journiat • 63122 Ceyrat
Tél. : 0 473 613 603 • Fax : 0 473 613 602

www.altais-ingenierie.fr
contact@altais-ingenierie.fr

AMENAGEMENT D'UNE MEDIATHEQUE ET D'UN POLE TERTIAIRE

CCTP-DPGF

LOT 12 : Chape anhydride



A	27/04/2016	T. ESPECHE	C. MARTY	Maj
/	24/03/2016	T. ESPECHE	C. MARTY	Première émission
Ind	Date	Elaboré	Vérifié	Nature des modifications

Maître d'Ouvrage :
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Pontgibaud Sioule et Volcans
5, rue du Frère Genestier
63230 PONTGIBAUD

Architecte :
Architecture CARPENTIER
CAP SUD 9, rue des Varennes
63170 AUBIERE
Tél : 09.64.08.76.66 . Portable : 06.75.42.40.32
Email : architecture.carpentier@orange.fr

BET Structure :
ALTAIS Ingénierie
ZAC du Roc de Journiat
Tél : 06.73.613.603 . Fax : 04.73.613.602
Email : contact@altais-ingenierie.fr

Bureau de contrôle :
ALPES CIONTROLES
158, avenue Léon Blum
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 04.73.28.62.97 . Portable : 06.08.25.72.11
Email : amallet@alpes-controles.fr

BET Fluides :
BETALM
CAP SUD 9, rue des Varennes
63170 AUBIERE
Tél : 04.73.28.88.48 . Fax : 04.73.28.88.47

Sommaire

1.1	OBJET DES TRAVAUX	3
1.2	REGLEMENTATION	3
1.3	FOURNITURE DE DOCUMENTS	3
1.4	PLANS D'EXECUTIONS, D'ATELIER ET DE CHANTIER	3
1.5	ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS	3
1.6	NETTOYAGE	3
1.7	PROTECTION DES OUVRAGES	4
1.8	INSTALLATION DE CHANTIER	4
1.9	MARQUES ET PRODUITS	4

1 GENERALITES

1.1 OBJET DES TRAVAUX

Les travaux concernent l'aménagement d'une médiathèque et d'un pôle tertiaire à Pontgibaud.

Cette opération est à réaliser en une seule phase, conformément planning prévisionnel joint au dossier de consultation.

1.2 REGLEMENTATION

Les travaux du présent lot devront être conformes avec les normes NF, les D.T.U et les avis techniques de mise en %uvre des différents matériaux employés

1.3 FOURNITURE DE DOCUMENTS

L'Entrepreneur devra la fourniture de tous les documents demandés pour approbation avant travaux, à savoir :

- Procès-verbaux de matériaux employés,
- Les certificats de qualité de matières employées,
- Les plans de repérage des finitions suivant les prescriptions de l'Architecte.

1.4 PLANS D'EXECUTIONS, D'ATELIER ET DE CHANTIER

L'Entrepreneur devra la fourniture des plans d'executions, d'atelier et de chantier.

Ces plans seront établis en fonction des plans DCE et porteront sur les détails de mise en %uvre des isolants etc..., pour renseigner les différents corps d'état sur la nature et la mise en %uvre des matériaux employés.

L'Entrepreneur devra la fourniture de ces documents à la demande du Maître d'ouvrage

1.5 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en hauteur avec les garde- corps, les filets pour les chutes d'objets et les ouvrages nécessaires à la protection des personnes travaillant sur le chantier et des personnes circulant sur les zones publiques.

L'Entrepreneur du présent lot devra la protection des ouvrages environnant durant toute son intervention.

Si des ouvrages ou parties d'ouvrages étaient dégradés suite à une protection déficiente, l'Entrepreneur aura la reprise des ouvrages concernés, à sa charge, sous sa responsabilité.

Il supportera tous les retards éventuels dus aux travaux de reprises.

1.6 NETTOYAGE

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de propreté permanente.

Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail et la sécurité du personnel.

Réf : 15116	MEDIATHEQUE A PONTIGAUD	Page 3
	ALTAIS INGENIERIE	Phase : PRO

1.7 PROTECTION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur est responsable de la protection de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il en devra la protection soignée et maintenue pendant toute la durée du chantier. Toute détérioration due au manque de protection sera reprise par l'Entrepreneur, sans supplément de prix, sous sa responsabilité.

L'Entrepreneur devra la protection des ouvrages environnants durant toute son intervention.

Si des ouvrages ou parties d'ouvrages étaient dégradés suite à une protection déficiente, l'Entrepreneur du présent lot aura la reprise des ouvrages concernés, à sa charge, sous sa responsabilité.

1.8 INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation générale de chantier (voies d'accès, clôtures, branchements provisoires, zone cantonnement comprenant sanitaires et bureau de chantier) sera prévu par le lot 04 Gros œuvre et les frais de gestion et de consommation seront répartis au compte prorata.

L'entreprise du présent lot devra prévoir les installations propres à l'exécution de ces ouvrages, y compris ces locaux réfectoires et vestiaire conformément au P.G.C.

Chaque entreprise est chargée quotidiennement d'assurer le nettoyage de ses zones de travail et d'évacuer l'ensemble de ses déchets et gravois. Les gravois seront stockés dans des bennes avec un tri sélectif sur place.

Sur ce plan devront figurer les aires de stockage des matériaux, le stationnement éventuel d'engins etc. 0

Après approbation, suite aux modifications éventuelles, l'entrepreneur devra se conformer à ce plan durant toute l'exécution des travaux, ceci en harmonie avec le P.G.C en annexe au CCTP

1.9 MARQUES ET PRODUITS

Les marques de produits stipulés sont données à titre indicatif. Les Entreprises établiront leur proposition sur ces produits ou sur des équivalents techniques.

2 CHAPE ANHYDRIDE

Réalisation de chape anhydrite fluide auto-nivelante et auto-lissante pour plancher chauffant hydraulique type chape liquide de LAFARGES ou équivalent, constituée de :

- Sable
- Liant à base de sulfate de calcium.
- Un activateur de prise.
- Un fluidifiant fourni par le chauffagiste.
- Mise en place par pompage
- Compris tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre

Épaisseur minimum 60 mm.

Mise en œuvre sur l'isolant de plancher chauffant mis en place par le lot chauffage.

La chape devra être désolidarisée des éléments porteurs en gros-œuvre. Les joints de fractionnement seront déterminés en phase de préparation de chantier.

Prévoir bande périphérique de désolidarisation.

Localisation : Médiathèque enfants

Réf : 15116	MEDIATHEQUE A PONTIGAUD	Page 4
	ALTAIS INGENIERIE	Phase : PRO

3 DPGF

		U	Quantité indicative	Prix en €	Total en €
2	CHAPE ANHYDRIDE	m ²			

Montant HT du Lot N°12 CHAPE ANHYDRIDE

TVA (20%)

Montant TTC
